

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	LIXAMENTO E PINTURA DE PISO DE MADEIRA	UNIDADE		17.755,72	17.755,72
COTAÇÃO	013	LIXAMENTO E PINTURA DE PISO DE MADEIRA, INCLUINDO MATERIAL E SERVIÇO - NÃO INCLUI VERNIZ APENAS	UNIDADE	1	16.615,50	16.615,50
SINAPI-I	10478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUÍDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	31,6728	36,00	36,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMP	002	RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		65,35	65,73
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,33	36,40	36,40
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	17,96	20,04
COTAÇÃO	005	RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO H=10 CM	M	1,34	37,45	37,45
				0	0,00	0,00
COMP	003	FORRO EM PLACAS DE GESSO COM NEGATIVO E RECORTES PARA LUMINÁRIAS	M2		72,72	79,53
SINAPI-I	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,025	38,08	38,08
SINAPI-I	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	0,9964	0,87	0,87
SINAPI-I	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	1,074	12,19	12,19
SINAPI-I	20250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,0078	14,50	14,50
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0308	27,77	27,77
SINAPI	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,677	21,53	24,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,156	17,96	20,04
				0	0,00	0,00
COMP	004	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		465,23	468,88
SINAPI-I	43100	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN	UN	1	427,50	427,50
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0189	593,32	616,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384	22,10	24,82
				0	0,00	0,00
COMP	005	LUMINÁRIA PLAFON COR BRANCA 40X40 36W LED EMBUTIR 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		174,32	175,63
COTAÇÃO	001	LUMINÁRIA PLAFON COR BRANCA 40X40 36W LED EMBUTIR 6000K	UNIDADE	1	163,60	163,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,148	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	22,10	24,82
					0,00	0,00
COMP	006	LUMINÁRIA SPOT COR BRANCA DIRECIONÁVEL DE EMBUTIR 7W QUADRADO 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		40,71	42,02
COTAÇÃO	002	LUMINÁRIA SPOT COR BRANCA DIRECIONÁVEL DE EMBUTIR 7W QUADRADO 4000K	UNIDADE	1	29,99	29,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,148	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	22,10	24,82
				0	0,00	0,00
COMP	007	FITA LED 15W/m 4000K 5M COM FONTE AUTOMÁTICA 96W 12V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		271,16	272,68
COTAÇÃO	003	FITA LED 15W/m 4000K 5M	UNIDADE	1	159,90	159,90
COTAÇÃO	004	FONTE AUTOMÁTICA 96W 12V	UNIDADE	1	98,75	98,75
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4144	22,10	24,82
				0	0,00	0,00
COMP	008	CABO P10 STEREO BLINDADO 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		195,74	198,25
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,10	24,82
COTAÇÃO	006	CABO P10 STEREO BLINDADO 10M	UNIDADE	1	174,96	174,96
				0	0,00	0,00
COMP	009	CABO P2 MACHO ESTEREO - RCA MACHO GOLD 10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		97,41	99,92
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,10	24,82
COTAÇÃO	007	CABO P2 MACHO ESTEREO - RCA MACHO GOLD 10 M	UNIDADE	1	76,63	76,63
				0	0,00	0,00
COMP	010	CABO DE MICROFONE BALANCEADO 10M (PARA MÓDULOS XLR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		155,93	160,96
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,10	24,82
COTAÇÃO	008	CABO DE MICROFONE BALANCEADO 20M LIGA DE COBRE OFHC, BLINDAGEM TRANÇADA E FITA DE ALUMÍNIO (PARA MÓDULOS XLR)	UNIDADE	0,5	228,75	228,75
				0	0,00	0,00
COMP	011	CABO P10 MONO BLINDADO 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		135,78	138,29

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,10	24,82
COTAÇÃO	009	CABO P10 MONO BLINDADO 10M	UNIDADE	1	115,00	115,00
				0	0,00	0,00

COMP	012	CABO P10 MONO BLINDADO 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		204,86	207,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,10	24,82
COTAÇÃO	010	CABO P10 MONO BLINDADO 15M	UNIDADE	1	184,08	184,08
				0	0,00	0,00

COMP	013	CABO P10 MONO BLINDADO 20M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		260,06	262,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,10	24,82
COTAÇÃO	011	CABO P10 MONO BLINDADO 20M	UNIDADE	1	239,28	239,28
				0	0,00	0,00

COMP	014	CABO HDMI 2.0 FULL HD 10 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		148,70	151,21
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,10	24,82
COTAÇÃO	012	CABO HDMI 2.0 FULL HD 10 METROS	UNIDADE	1	127,92	127,92
				0	0,00	0,00

COMP	015	REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO	M2		7,97	8,97
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	21,48	24,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	17,96	20,04
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	0,174	16,94	19,06
				0	0,00	0,00

COMP	016	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		190,97	193,83
SINAPI-I	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3	1,81	1,81
SINAPI-I	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1	161,96	161,96
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	19,46	21,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	22,10	24,82
					0,00	0,00

COMP	017	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE		3.850,00	4.446,50
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	107,97	124,85
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	46,03	53,01
					0,00	0,00
					0,00	0,00

29/09/2022
Data

Responsável Técnico: Lucas Skrsypcsak Kirchner
CREA/CAU: CAU A 148799-0